УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница участка
- граница благоустройства
- проектируемый объект
- существующее асфальто-бетонное покрытие проезда
- проектир. асфальто-бетонное покрытие проезда **(тип б)**
- бетонное покрытие площадки АЦ **(тип д)**
- мощение тротуарной плиткой покрытие проезда **(тип в)**
- мощение тротуарной плиткой (возможностью проезда **тип в**)
- проектир. мощение тротуарной плиткой **(тип а)**
- отсыпка граншлаком **(тип г)**
- газон
- деревья и кустарники декоративных пород
- ограждение (тип1)
- ограждение (тип2)
- направление по оси движения транспортных средств
- бетонный бортовой камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91
- проектир. бетонный бортовой камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

№№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Количество	
			в границах участка.	в границах благоустр.
1	Площадь участка	кв.м	10447,0	1436,0
2	Площадь застройки всего:	кв.м	984,12	-
3	в т.ч..: площадь застройки операторных	кв.м	287,12	-
4	Площадь мощения тротуарной плиткой	кв.м	547,58	-
5	Площадь мощения тротуарной плиткой (с возможностью проезда)	кв.м	1527,69	-
6	Площадь мощения тротуарной плиткой проезда	кв.м	6016,18	-
7	Площадь асфальтобетонного покрытия	кв.м	35,63	885,80
8	Площадь озеленения	кв.м	1724,75	550,20
9	Площадь отсыпки граншлака	кв.м	356 ,85	-

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Операторная с помещениями сервисного обслуживания водителей и пассажиров	
2	ТРК жидкого моторного топлива	3шт.
2.1	ТРК СУГ	
3	ТРК жидкого моторного топлива (сателит)	
4	Подземные резервуары хранения жидкого моторного топлива (4х25 м³)	
5	Подземный резервуар аварийного слива ЖМТ	
6	Очистные сооружения для хоз-бытовых стоков	2шт.,V=3м3
7	Колодец слива топлива	
8	Площадка для АЦ с жидким моторным топливом	
9	Подземные резервуары хранения (2Х20 м3)СУГ с ТРК СУГ.	
10	Площадка для АЦ СУГ.	
11	Автостоянка для легковых автомобилей на 19 маш/мест	
12	Навес над ТРК жидкого моторного топлива	
13	Операторная участка заправки СПГ	
14	ТРК сжатого природного газа (СПГ)	6шт.
15	Трансформаторная подстанция	
16	Компрессорная установка	
17	Блок компенсации давления с панелью приоритетов	
18	Узел осушки газа	
19	Первичные накопители газа	
20	Противопожарные резервуары (3х100 м³)	
21	Колодец забора воды	
22	Навес над ТРК компримированного природного газа	
23	Азотный блок	2шт.
24	Площадка для мусорных контейнеров	
25	Противопажарный щит	2шт.
26	Указатели въезда/выезда	
27	Стелла	
28	Ограждение участка	
29	Площадка для высадки пассажиров	
30	Очистные сооружения для атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами	V=15м3

Водоотводной лоток №1

Водоотводной лоток №2

Водоотводной лоток №3

Линия сводки

Линия сводки

1. Данный лист разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочного задания предоставленного заказчиком и геодезической съемки в масштабе1:500, выполненной ООО "Квадро"
2. Все размеры даны в метрах.
3. Работы по благоустройству МАЗК ведутся в границах земельного участка и границ благоустройства.
3. Данный лист является копией, оригинал хранится в архиве у заказчика.
4. Конструкции покрытий см. л . 7

Изм.	Кол.уч	Лист	Док.	Подпись	Дата
Директор		Лепетуха			
ГИП		Лепетуха			
Разраб.		Сергиенко			
Н.Контроль		Скидан			

11-2017-19-ПЗУ

Многотопливный автозаправочный комплекс по адресу: Ростовская область, р-н Октябрьский, Краснокутское сельское поселение, территория бывшего колхоза-племзавода "Россия" Корректировка 2

Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
	П	3	
Схема планировочной организации земельного участка М 1:500	ООО "Спецпроект"		

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.